RESUMO DO AÇO

PESO TOTAL (kg)	
CA50	69.1
CA60	19.1

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	14x40	0	320
V2	14x40	0	320
V3	14x40	0	320
V4	14x40	0	320


Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	14x30	0	320
P2	14x30	0	320
P3	14x30	0	320
P4	14x30	0	320

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre



Blocos de enchimento						
Detalhe	Tipo	Nome	Dimensões(cm)			Quantidade
			hb	bx	by	
1	Lajota cerâmica	B12/30/20	12	30	20	260

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Trelçada 1D	16	B12/30/20	20.34



O projeto deverá vir acompanhado da ART do responsável técnico, do fornecedor das lajes.

- 1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA DA LAJE: 2 cm
- 3 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA DAS VIGAS: 3 cm
- 4 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO EM ISENÇÃO DE RESP. DO MESMO.

00	EMISSÃO INICIAL	18.02.2024	
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA
REVISÕES			

	LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP	
	CNPJ 56.888.142/0001-91 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo Telefone (16) 3332-3416	CEP. 14800-190, Araraquara - SP logattiltda@uol.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	Processo	
UPA CENTRAL AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE		
Objeto	Arquivo	
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	CV-A2-004	
Título	Folha nº	
FORMA E VIGAS DO PAV. COBERTURA - RECEPÇÃO E ESPERA ADULTO	01/01	
Local	Data	
AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA	18/02/2024	
Código	Escala	Revisão
	INDICADA	00