



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2901/2023

Em 01 de agosto de 2023.

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 7980/2023 **de 02/08/2023 10:32**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 429/2023

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: Ger. Expediente Leg.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, pelo presente, em resposta ao **Requerimento nº 429/2023**, de autoria do Vereador **LINEU CARLOS DE ASSIS**, em anexo, encaminhamos as informações, conforme manifestação prestada pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Araraquara, 29 de junho de 2023.

OF. SMS. Nº 0114/2023

REF.: REQUERIMENTO nº 429/2023

Vereador: Lineu Carlos de Assis

Ilustríssimo Senhor,
CRISTIANO TIAGO DOS SANTOS
Chefe de Gabinete

Cumprimentando-o, encaminhamos resposta ao requerimento em epígrafe o OF. CEAB Nº 155/2023 da Coordenadoria Executiva da Atenção Básica, desta Secretaria.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração e colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

TALITHA PAULA RESENDE MARTINS
Secretária Municipal de Saúde Interina
Araraquara/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

COORDENADORIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo

Telefone: (016) 3301-1700

CEP 14.801-360, Araraquara - SP

OF. CEAB Nº 155/2023

Araraquara, 28 de junho de 2023.

À Secretária de Saúde

Sra. Eliana Aparecida Mori Honain

Assunto: Resposta Requerimento 429/2023, do vereador Lineu Carlos de Assis, que requer "Informações sobre a unidade de saúde do Jardim São Bento".

Venho por meio deste, em resposta ao presente requerimento, trazer informações sobre o andamento das obras da USF Jardim São Bento.

Inicialmente informo que a Coordenadoria Executiva de Atenção Básica tomou todas as medidas cabíveis para o andamento da referida obra, em consonância com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Obras Públicas do município.

No que tange aos materiais furtados da unidade de saúde do Jardim São Bento, foram furtados e depredados pisos, fios, forros, telhas e outros materiais no local, que já estão sendo repostos, pois a reforma da unidade já iniciou. Quanto ao investimento necessário e as fontes dos recursos, não compete à Coordenadoria de Atenção Básica fornecer tais informações.

No momento presente, a USF Jardim São Bento é de responsabilidade da Secretaria de Obras, juntamente com a empresa que está realizando a reforma da mesma. A empresa responsável pela obra é a TECNOFOR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 20.227.715/0001-99. O canteiro de obras encontra-se instaurado e o local já está passando por limpeza, pois a reforma já está em andamento. Segundo informações coletadas juntamente à secretaria de obras públicas (sic.), a limpeza da área externa da unidade já foi realizada, e a empresa iniciou a demolição de alguns locais de acordo com a necessidade, para a realização de troca de pisos, telhas, e adequação do balcão de atendimento. Atualmente, o local possui segurança 24 horas, com a finalidade de salvaguardar o local de invasões e depredações.

No que tange ao projeto da USF Jardim São Bento, o mesmo está em posse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Obras Públicas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

COORDENADORIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo

Telefone: (016) 3301-1700

CEP 14.801-360, Araraquara - SP

Seguem anexos documentos angariados por esta coordenadoria como o Julgamento, Homologação e empenho da reforma da unidade de saúde da família do Jardim São Bento.

Sem mais, desde já agradeço e me coloco à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

for
Daniela Maria de Oliveira Tedeschi
Apoio de Saúde
Atenção Básica
Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara

Dra. Talitha Paula Resende Martins

Coordenadora Executiva de Atenção Básica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

JULGAMENTO


PARECER Nº 005/2023

GUICHÊ: 19.363/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO: 270/2023

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UBS SÃO BENTO, LOCALIZADA NA AVENIDA AUGUSTO BERNARDI, S/N – JÁRDIM SÃO BENTO, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL"

Analisados os Documentos, bem como a Proposta da habilitada, a Subcomissão de Licitação da Administração Geral, amparada pelo parecer da Secretaria de Obras e Serviços Públicos julga conveniente a proposta da empresa **TECNOFOR ENGENHARIA LTDA**, por estar de acordo com os termos do edital, conforme consta dos autos.

Araraquara, 09 de março de 2023.


MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
Subcomissão de Licitação
Presidente


ARIANE SOARES DE SOUZA
Subcomissão de Licitação


WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Subcomissão de Licitação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Praça Municipal - Rua São Bento, 840 - 3º Andar - Centro - Cep.14201-901
Fone: (16) 3301-5036 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: licita@araraquara.sp.gov.br

JULGAMENTO

PARECER Nº 005/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 270/2023

GUICHÊ: 10.303/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UBS SÃO BENTO, LOCALIZADA NA AVENIDA AUGUSTO BERNARDI, S/N – JARDIM SÃO BENTO, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL.

Analisados os Documentos, bem como a Proposta da habilitada, a Subcomissão de Licitação da Administração Geral, amparada pelo parecer da Secretaria de Obras e Serviços Públicos julga conveniente a proposta da empresa TECNÓFOR ENGENHARIA LTDA, por estar de acordo com os termos do edital, conforme consta dos autos.

Araraquara, 09 de março de 2023.

MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação

Presidente

ARIANE SOARES DE SOUZA

Subcomissão de Licitação

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR

Subcomissão de Licitação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023

PROCESSO LIC. Nº 270/2023

HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UBS SÃO BENTO, LOCALIZADA NA AVENIDA AUGUSTO BERNARDI, S/N - JARDIM SÃO BENTO, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL."

Homologo o parecer da Subcomissão de Licitação da Administração Geral, que considerou vencedora a empresa **TECNOFOR ENGENHARIA LTDA**, pelo valor total de **R\$ 722.048,36** (setecentos e vinte e dois mil e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), adjudicando-lhes o objeto deste Edital.

Araraquara, 13 de março de 2023.

ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO

Número 5907/2023

Tipo do Empenho: Global

CREDOR	58132-TECNOFOR ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ: 20.227.715/0001-99
ATUAÇÃO	1-FORNECEDOR	
ENDEREÇO	SANTO ANTÔNIO, 285- CENTRO (ENGENHEIRO SCHMITT)--	
PROCESSO Nº	270/2023	AUTORIZAÇÃO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO.....	TOMADA DE PREÇOS	NUMER 003
ABERTURA :	HOMOLOGAÇÃO :	PUBLICAÇÃO :
COND PAGAMENTO		
ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	
UNIDADE :	1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SUB UNIDADE :	-	
FICHA/ DOTAÇÃO :	1115-09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.01.3100000.	
PROGRAMA :	79-SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ: AMPLIANDO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
AÇÃO :	1027-EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	
FUNÇÃO :	10-SAÚDE	
SUBFUNÇÃO :	301-ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE DE RECURSO :	1-TESOURO	
APLICAÇÃO :	3100000-SAUDE-GERAL	
CLASSE :	-	
NATUREZA DESPESA :	449051-OBRAS E INSTALAÇÕES	
ELEMENTO DA DESPESA :	51-OBRAS E INSTALAÇÕES	
SUB - ELEMENTO :	91-OBRAS EM ANDAMENTO	
CONTA BANCÁRIA :	-	
VALOR DESTA EMPENHO	722.048,36	
EXTENSO	(SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)	
SALDO EMPENHO	722.048,36	
HISTÓRICO	- REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (U.S.F.), JARDIM SÃO BENTO - SAÚDE 2023- PROCESSO: 19363/2022.	

Operador: NKDPBRASSICA

ARARAQUARA 14 de Março de 2023

Emissor: NKDPBRASSICA

Emitido em:

14/03/2023 12.33.10


GUSTAVO ANTONIO DE MORAES
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-SP 1SP277367



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OFÍCIO Nº CEOP 053/2023

Araraquara, 17 de julho de 2023.

À

Coordenadoria Executiva de Articulação Institucional

Ref: Requerimento nº 429/2023.

Cumprimentando-lhe cordialmente, em atenção ao requerimento supra referenciado, sirvo-me do presente para esclarecer o que segue.

01 - No que diz respeito às obras de adequação da unidade informamos que se trata do Contrato 1742/2023 de 13 de março de 2023, com vigência de 240 dias pelo valor total de R\$ 722.048,36 (setecentos e vinte e dois mil e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) a serem custeados com recursos próprios do Município.

02 - Até o momento o Município firmou apenas o Contrato 1742/2023 oriundo da TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 PROCESSO LIC. Nº 270/2023, com OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UBS SÃO BENTO, LOCALIZADA NA AVENIDA AUGUSTO BERNARDI, S/N - JARDIM SÃO BENTO, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL.", custeado com recursos próprios,

03 - Segue anexo o projeto solicitado.

04 - No que diz respeito às obras de adequação da unidade informamos que o prazo de execução dos serviços é de 120 dias a contar da Ordem de Serviços emitida em 03 de maio de 2023.

05 - Não cabe à SOSP.

Sem mais, despedimo-nos com votos de estima e distinta consideração.

Cordialmente;



Sérgio José Pelicolla

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE PROJETOS URBANOS

Processo
Requerente

- Nº: 48252 / 2023
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Fl. Nº 03

À Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano


Trata-se de solicitação de informações sobre a unidade de saúde do Jardim São Bento.

Atendendo ao pedido da Chefia de Gabinete, venho por meio deste prestar informações em relação aos questionamentos constantes do Requerimento nº 429/2023 da Câmara Municipal, enumerados conforme segue.

- Item 01: Conforme Homologação da Tomada de Preço Nº003/2023, Processo Licitatório Nº 270/2023, disponível no Portal da Transparência do site da Prefeitura Municipal, a proposta vencedora teve o valor de R\$ 722.048,36.
- Item 02: Sobre contratos, temos, nesta gerência, arquivado o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) Número MP 14.0195.0002116/2017-5, firmado com a empresa Jardim São Bento Construtora e Incorporadora SPE LTDA., que pode ser verificado em cópia que segue em anexo.
- Item 03: O Projeto Arquitetônico da Reforma segue em anexo.
- Item 04: Sugiro verificar com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos sobre o cronograma de execução das obras.
- Item 05: A edificação mais próxima à esquina está destinada ser reformada para a instalação de uma unidade do CRAS. Nas demais edificações será instalado o Programa Farmácia Viva, que utilizará inclusive as áreas livres para cultivo de plantas medicinais.

À disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Arq. Bruno Rafael Zanetti

Gerente de Projetos Urbanos

Bruno Rafael Zanetti
Arquiteto - CAU A88541-0
Matr. 20.949

1 de agosto de 2023



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARAQUARA (2ª)
RUA DOS LIBANESES, Nº 2067 - CARMO
CEP 14.801-425 ARARAQUARA/SP
FONE: (16) 3336-7077
e-mail - pjararaquara@mpsp.mp.br

2ª
C

(1)
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
TERMO DE COMPROMISSO
IC Nº 14.0195.0002116/2017

Aos dezoito(18) dias do mês de fevereiro de 2019, na Promotoria de Justiça da Habitação e Urbanismo da comarca de Araraquara, presentes o Promotor de Justiça, **JOSE CARLOS MONTEIRO**, bem como: **PAULO FLAQUER FILHO**, Diretor de Engenharia, fone (16) 99722.8810, pflaquer@rpsengenharia.com.br, representante da empresa **JARDIM SÃO BENTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (loteadora do Jardim São Bento)**, (16) 3373.1000 São Carlos-SP, e do Advogado **THEOTONIO MAURICIO MONTEIRO DE BARROS**, OAB/SP 113.791, theotonio@mdbadv.com.br, 11-99996.7510, e também a **EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA**, na qualidade de Prefeito Municipal, representando o **MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, acompanhado de **SÁLUA KAIRUZ MANOEL POLETO**, Secretária de Desenvolvimento Urbano e **RITA DE CÁSSIA ZAKAIB FERREIRA DA SILVA**, Procuradora do Município.

I - OBRIGAÇÕES DO LOTEADOR

1) Compromete-se o interessado, na qualidade de representante legal da empresa **JARDIM SÃO BENTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (loteadora do Jardim São Bento)** e os sócios solidariamente, a providenciar as seguintes medidas:

1.a) Compromete-se a empresa a, até o dia **31/08/2019**, doar ao Município todas as instalações provisórias que atualmente são utilizadas como canteiro de obras e alojamento, implantado na área institucional 3, do loteamento Jardim São Bento, com área total construída de 1.237,42 metros quadrados, nas condições atuais, conforme croqui em anexo, juntamente com os Projetos e ART's de Autoria de Projeto e execução.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARAQUARA (2º)
RUA DOS LIBANESES, Nº 2067 - CARMO
CEP 14.801-425 ARARAQUARA/SP
FONE: (16) 3336-7077
e-mail - pjararaquara@mpsp.mp.br

300
C

(2)

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
TERMO DE COMPROMISSO
IC Nº 14.0195.0002116/2017

1.b) Compromete-se a empresa a, até o dia **31/08/2019**, adequar parte das edificações existentes na área institucional 3, do loteamento Jardim São Bento de modo a abrigar uma (01) **UNIDADE DE SAÚDE (PSF)**, devendo para tanto executar adaptação na forma das diretrizes construtivas constantes em projeto a ser elaborado e aprovado pelo Município, com base no anteprojeto ora apresentado pelo empreendedor, juntado aos autos nesta data, e posterior entrega à municipalidade das obras finalizadas, juntamente com os Projetos e ART's de Autoria de Projeto e execução, destacando que o mobiliário não faz parte da obrigação do empreendedor;

1.c) Compromete-se a empresa a cumprir integralmente o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental nº 00000823/2017, realizado com a Cetesb de Araraquara, em 31/8/2017, comprovando-se nos autos, cuja cópia é juntada aos autos nesta data.

1.d) Compromete-se a empresa a manter firme e válido o presente acordo.

II – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

2.a) Compromete-se o município a até o dia **20/03/2019** elaborar e aprovar projeto arquitetônico de adequação das edificações existentes na área institucional 3 do loteamento Jardim São Bento de modo a abrigar uma (01) **UNIDADE DE SAÚDE (PSF)** e fiscalizar a execução do projeto em todas as suas fases.

III – DO DESCUMPRIMENTO

3.a) O descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste termo de ajustamento de conduta resultará em multa no valor correspondente a R\$ **300.000,00** (trezentos mil reais), corrigidos monetariamente desde a data de



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARAQUARA (2º)
RUA DOS LIBANESES, Nº 2067 - CARMO
CEP 14.801-425 ARARAQUARA/SP
FONE: (16) 3336-7077
e-mail - pjararaquara@mpsp.mp.br

301
C

(3)

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
TERMO DE COMPROMISSO
IC Nº 14.0195.0002116/2017

3.b) A multa incidirá pelo descumprimento parcial ou total das obrigações fixadas neste termo, com posterior notificação, ^{e apresentação de pedido} após o decurso dos prazos fixados neste termo e independente para cada cláusula e obrigação estipulada. Na hipótese de caso fortuito ou força maior compromete-se o interessado a apresentar justificativa imediata do fato ou da causa impeditiva do cumprimento da obrigação, sob pena de incidência da referida multa, a ser revertida para o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos – FID, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania (www.justica.sp.gov.br), na Conta Corrente nº 13.9656-0 - Agência nº 1897-X – Banco do Brasil (001).

IV - DA EXECUÇÃO

4) O presente compromisso é assumido nos termos e para os fins contidos no artigo 5º, § 6º da Lei 7.347/85 e artigo 784, inciso II, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13105/2015), com efeito imediato quanto às obrigações pactuadas e sua execução condicionada à prévia homologação do arquivamento deste inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público.

E, nada mais havendo, vai o presente termo firmado pelos presentes e por mim - Nelson Cesar Giacomini Junior, Oficial de Promotoria, que o digitei.
Araraquara, 18 de fevereiro de 2019.

JOSE CARLOS MONTEIRO
Promotor de Justiça de Habitação,
Meio Ambiente e Urbanismo

PAULO FLAQUER FILHO
Diretor de Engenharia

(Handwritten signatures and initials)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARAQUARA (2ª)
RUA DOS LIBANESES, Nº 2067 - CARMO
CEP 14.801-425 ARARAQUARA/SP
FONE: (16) 3336-7077
e-mail - pjararaquara@mpsp.mp.br

302
C

(4)

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
TERMO DE COMPROMISSO
IC Nº 14.0195.0002116/2017

Jardim São Bento
JARDIM SÃO BENTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
(loteadora do Jardim São Bento)

Theotônio Maurício Monteiro de Barros
**THEOTONIO MAURICIO
MONTEIRO DE BARROS**
OAB/SP 113.791

Edson Antonio Edinho da Silva
**EDSON ANTONIO EDINHO DA
SILVA**, Prefeito - Município de
Araraquara

Salua Kairuz M. Poletto
SALUA KAIRUZ M. POLETO
Sec. de Desenvolvimento Urbano

Rita de Cássia Zakaib Ferreira da Silva
RITA DE CÁSSIA ZAKAIB FERREIRA DA SILVA
Procuradora do Município



Prefeitura do Município de Araraquara

Rua São Bento, nº. 840 - Centro - Araraquara/SP
CEP:14.800-103

Secretaria responsável:

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Convênio Nº:

Data:

31/05/2022

Título do projeto:

REFORMA USF JARDIM SÃO BENTO

ID:

AR

Assunto/Referência:

REFERÊNCIAS DO PROJETO ORIGINAL, IMPLANTAÇÃO, PLANTA, PLANTA DE COBERTURA, DETALHES E QUADRO DE ÁREAS

Endereço da obra:

JARDIM SÃO BENTO, NA AVENIDA AUGUSTO BERNARDI S/N

Lote:

-

Quadra:

-

Inscrição Cadastral P.M.A.:

Desenho:

Arqª Lisandra S. Casagrande

Processo nº:

19363/2022

Guichê nº:

-

Autor do projeto:

Arquitetônico (RPS), Reforma (SDU)

CAU nº:

Assinatura:

Desenho nº:

Folha nº:

Autor do projeto:

CAU nº:

Assinatura:

2-1-1156

1/2

Responsável pelo levant. topográfico:

CREA nº:

Assinatura:

Visto do coordenador/secretário:

Arqª Salua Kairuz Manoel Poletto

Substitui o desenho nº:

Revisão nº:

02

Aprovação:


Latitude:

Longitude:


Projeção UTM:

-

Localização:



ARQUIVO: 2-1-1156_REFORMA USF SÃO BENTO_R04.dwg



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:750

NOTA GERAL

1. O projeto de arquitetura apresentado encontra-se em fase de anteprojeto e não está compatibilizado com os projetos de estrutura, elétrica, hidráulica, ar condicionado e demais complementares que se façam necessários.
2. Anteprojeto de Arquitetura da Paisagem elaborado sem levantamento planialtimétrico. Todas as medidas, cotas de nível deverão ser checadas no local.
3. Verificar medidas na obra.
4. Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.
5. As alterações de projeto decorrentes da incompatibilidade entre a arquitetura, estrutura e sistemas complementares deverão ser justificadas e aprovadas pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e Fiscalização (S.M.O.S.P.).
6. Quaisquer alterações dos elementos construtivos quanto ao seu dimensionamento, material, acabamento, cor e textura deverão manter os padrões de qualidade, acabamento e detalhe especificados e serem previamente aprovadas pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e Fiscalização (S.M.O.S.P.).
7. Deverão ser previamente aprovados pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.):
 - os elementos, peças e acabamentos especificados de forma genérica nos desenhos.
 - textura, cores e tonalidades de acabamentos.
 - os desenhos de fabricação, os protótipos, insumos e acabamentos dos elementos produzidos externamente ao canteiro.

4				
3				
2	REV. 2: ACRÉSCIMO DA FOLHA 02/02 - IMPLANTAÇÃO (ACESSOS) E FARMÁCIA	PATRÍCIA	02/09/2022	
1	REV.1: SOLEIRAS, PORTAS, ESPECIFICAÇÕES DE PAREDES.	LISANDRA	31/05/2022	
0	EMISSÃO INICIAL	LISANDRA	16/03/2022	
Nº	Especificação de modificação	Resp.	Data	Visto

BC03 BANCADA- esp.2cm-1.30 comp x 0.60 largura

BC04 BANCADA- ver detalhe 01


OBS.: PREVER TORNEIRA DE PAREDE CROMADA COM BICA ALTA, GIRATÓRIA E MÓVEL, PARA TODAS AS BANCADAS.

SPLIT

PONTO ELÉTRICO PARA AR CONDICIONADO - SPLIT (12 pontos)

OBS.: CONSIDERAR A INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO, CONFORME PROJETO COMPLEMENTAR A SER DESENVOLVIDO POR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL NA ÁREA.

LEGENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - NOVOS



PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO AMARELO FIXADO COM ARGAMASSA (DIMENSÕES CONFORME NBR 9050).

TIPO ALERTA: 1,5m² / TIPO DIRECIONAL: 13,47m²



PISO PODOTÁTIL EM PVC, POR ELEMENTOS, COR PRETA, FIXADO COM ADESIVO (DIMENSÕES CONFORME NBR 9050). TIPO ALERTA: 2,13m² / TIPO DIRECIONAL: 2,55m²

ÁREAS MOLHADAS - ITENS NOVOS



BEBEDOURO REFRIGERADO ACESSÍVEL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX.
BICA A 90cm DE ALTURA DO PISO (01 UNIDADE)



LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa NA COR BRANCA COM TORNEIRA DE MESA CROMADA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO ATRAVÉS DE ALAVANCA (9 UNIDADES)



LAVATÓRIO ACESSÍVEL EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa NA COR BRANCA COM TORNEIRA DE MESA CROMADA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO ATRAVÉS DE ALAVANCA (2 UNIDADES)



CUBA INOX 50X40X20CM
TORNEIRA DE PAREDE CROMADA COM BICA ALTA, GIRATÓRIA E MÓVEL (03 UNIDADES)



TANQUE INOX 60cm COM TORNEIRA DE PAREDE (1 UNIDADE)



BARRA DE APOIO PARA PNE EM AÇO INOX ESCOVADO
Ø=3,3cm C=80cm (8 UNIDADES)



BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX ESCOVADO
Ø=3,3cm C=30cm (2 UNIDADES)



PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO
Ø=3,3cm C=30cm (4 UNIDADES)



SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML; DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20cm x 200m COM ALAVANCA. (17 UNI.)

EQUIPAMENTOS - ITENS NOVOS



AC 1 UNIDADE EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO de 12.000 BTUs, 5 UNIDADES TOTAIS, A SEREM INSTALADAS NAS SEGUINTE SALAS: ESPERA (2 UN.), ODONTOLOGIA (1UN.), REUNIÕES (1 UN.), GINECOLOGIA (1UN.). SEGUIR DISPOSIÇÃO DO PROJETO DE AR CONDICIONADO.



AC 2 UNIDADE EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, 7 UNIDADES TOTAIS, A SEREM INSTALADAS NAS SEGUINTE SALAS: PRÉ-CONSULTA (1 UN.), RECEPÇÃO (1 UN.), CONSULTÓRIO (1 UN.), INALAÇÃO (1 UN.), PROCEDIMENTOS (1UN.), CURATIVOS (1 UN.), VACINAS (1UN.). SEGUIR DISPOSIÇÃO DO PROJETO DE AR CONDICIONADO.

NOTAS

PREVER:

1. Bancadas consultórios (h=90cm), bancadas sanitários (H=85cm), divisórias sanitárias e as 5 prateleiras do D.M.L. em granito branco itaúnas. Frontão e saia das bancadas com 10cm.
2. Registro de gaveta e pressão com acabamento cromado.
3. Torneira acionada por alavanca nos consultórios e sanitários e vestiários para pessoa com necessidades especiais (PNE).
4. Dispenser para rolo de papel higiênico 300m em abs em todos os boxes e sanitários
5. Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 mL; Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m com alavanca.
6. Ducha higiênica em todos os boxes e sanitários.
7. Todos os pontos de infiltração nas paredes (internos e externos) e teto deverão ser corrigidos.
8. Todos os pontos danificados nas paredes (buracos, trincas, rachaduras) deverão ser reparados e recuperados.
2. Todos os pontos dos pisos internos que sofreram quebra, deverão ser reparados (contrapiso e recolocação de piso, quando necessário).
3. Prever repintura de todas as paredes, interna e externamente, em pelo menos duas demãos (prever três onde estiver mais danificado).
4. prever pintura em duas demãos em todas as portas e batentes.

NOTAS GERAIS:

1. PREVER REALIZAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO (PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICO, AR CONDICIONADO, HIDRÁULICO, SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) E COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.
2. VERIFICAR TRECHOS COM TRINCAS, RACHADURAS E FISSURAS E FAZER CORREÇÃO.
3. EXECUTAR REFORÇO NA FUNDAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO PARA CORREÇÃO DE FISSURAS.
4. ONDE HOUVER INFILTRAÇÃO, PREVER TRATAMENTO DA UMIDADE E RECUPERAR ALVENARIAS, PISOS E LAJES DANIFICADAS DE TODAS EDIFICAÇÃO.
5. PREVER RECUPERAÇÃO DOS MONTANTES E TELAS DO ALAMBRADO EXTERNO, ONDE HOUVER FALHAS.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES



ESPECIFICAÇÕES DE PISO

- 01 Piso Cimentado Desempenado.
- 02 Piso Cerâmico (existente), Dim: 45x45cm ou 54x54cm, Cor: Creme.
- 03 Piso porcelanato esmaltado acetinado, retificado, assentado com junta mínima, coef. de atrito 0,4, PEI4, resistência ao manchamento 4, dimensões e cores similares ao existente..



ESPECIFICAÇÕES DE PAREDE

- 01 Revestimento Cerâmico, Dim: 31x54cm ou 25x35cm, Cor: Branco, até altura de 2,00m, e a partir da altura de 2,00m até o teto, tinta latéx acrílica fosco, cor: branco.
- 02 Tinta Esmaltada do Piso ao Teto acabamento acetinado, Cor: Erva Doce
- 03 Textura acrílica hidro-repelente, acabamento fino e homogêneo e pintura Latéx acrílica, cor a definir. Seguir orientações do fabricante no preparo das superfícies.
- 04 Revestimento Cerâmico, Dim: 31x54cm ou 25x35cm, Cor: Branco, até o teto.



ESPECIFICAÇÕES DE TETO

- 01 Forro da própria telha sanduíche, cor branca.
- 02 Forro em pvc, cor: Branco.
- 03 Laje de concreto, pintura cor branca.

QUADRO DE ESQUADRIAS

ESPECIFICAÇÃO DE JANELAS EXISTENTES

CÓD.	VÃO(m)	PEIT.	SISTEMA DE ABERTURA	DESCRIÇÃO
JV01	1,00X0,60	1,90	01 FOLHA FIXA 01 FOLHA DESLIZANTE	Janela em Vidro Temperado 6mm.
JV02	1,20X0,60	1,90	01 FOLHA FIXA 01 FOLHA DESLIZANTE	Janela em Vidro Temperado 6mm.
JV03	1,80X0,60	1,90	02 FOLHAS FIXAS 02 FOLHAS DESLIZANTES	Janela em Vidro Temperado 6mm.
JV04	2,00X0,60	1,90	02 FOLHAS FIXAS 02 FOLHAS DESLIZANTES	Janela em Vidro Temperado 6mm.
JV05	2,50X0,60	1,90	02 FOLHAS FIXAS 02 FOLHAS DESLIZANTES	Janela em Vidro Temperado 6mm.

ESPECIFICAÇÃO DE PORTAS NOVAS

CÓD.	VÃO(m)	SISTEMA DE ABERTURA	DESCRIÇÃO	SOLEIRAS DE GRANITO	
				CÓD.	dim(m)
PM01	0,80X2,10	1 FOLHA DE GIRO	Porta Interna de Madeira.	S-01	0,10X0,80
PM02	1,01X2,10	1 FOLHA DESLIZANTE	Porta Interna de Madeira.	S-02	0,15X0,80
PM03	0,90X2,10	1 FOLHA DE GIRO	Porta Interna de Madeira.	S-03	0,13X1,85
PA01	0,80X2,10	1 FOLHA DE GIRO	Porta Metálica, Existente.	S-04	0,15X2,00
PV01	0,80X2,10	1 FOLHA DE GIRO	Porta Metálica Interna, do tipo veneziana.		
PN01	1,25X1,50	2 FOLHAS DE GIRO	Portinhola Metálica, do tipo veneziana.		
PN02	1,50X1,50	2 FOLHAS DE GIRO	Portinhola Metálica, do tipo veneziana.		
PN03	1,80X1,50	2 FOLHAS DE GIRO	Portinhola Metálica, do tipo veneziana.		
PN04	2,00X1,50	2 FOLHAS DE GIRO	Portinhola Metálica, do tipo veneziana.		
PVD01	2,00X2,10	02 FOLHAS FIXAS 02 FOLHAS DESLIZANTES	Porta de Vidro Temperado 10mm.		

NOTA:
1.tipo de granito a definir;
2. conferir dimensões no local.

OBS.: Até o momento da visita técnica, os batentes de madeira existentes estavam em bom estado.

NOTAS:

BANCADAS - PIAS - NOVOS

- PI01 PIA DE INOX - esp. 4cm - 1.20 comp X 0.60 largura
- PI02 PIA DE INOX - esp. 4 cm - 1.50 comp X 0.60 largura
- PI03 PIA DE INOX - esp. 4 cm - 2.00 comp X 0.60 largura

LEGENDA - VEDAÇÕES - EXISTENTES

- PAREDES ALVENARIA
- DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À UMIDADE (PLACAS VERDES)
- DIVISÓRIA DO TIPO EUCATEX (BIOMBO)


LEGENDA - INSTALAÇÕES NOVAS

28.19


Projeção Cobertura

Aplicação de revestimento (01 fiada) ac

ABRIGO PARA GÁS



28.19



PERSPECTIVA DO BALCÃO DE ATENDIMENTO
 ESCALA 1/25


ACESSIBILIDADE
 PORTA

planta específica.
 NBR 9050/2020

LAVATÓRIO




PLANTA




VISTA FRONTAL

PORTA - PNE



PLANTA



VISTA EXTERNA

QUADRO DE ESQUADRIAS FARMÁCIA

ESPECIFICAÇÃO DE JANELAS NOVAS

CÓD.	VÃO(m)	PEIT.	SISTEMA DE ABERTURA	DESCRIÇÃO
JV06	0,90X1,20	0,85	GUILHOTINA	Janela em Vidro Temperado 6mm.


ESPECIFICAÇÃO DE PORTAS NOVAS

CÓD.	VÃO(m)	SISTEMA DE ABERTURA	DESCRIÇÃO
PM01	0,80X2,10	1 FOLHA DE GIRO	Porta Interna de Madeira.

LEGENDA FARMÁCIA:


- EXISTENTE
- A CONSTRUIR/ INSTALAR
- DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO

REFORMULAÇÃO DO BALCÃO DA RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NBR 9050




TALHE 1 - REFORMULAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO

ANTA BAIXA
SALA 1/25



AA
00



CORTE DD
ESC. 1:100




PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100



Entrada serviço

Limpeza




CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL (RESPEITANDO A ESTRUTURA EXISTENTE)


SANITÁRIO PcD - MODELO PADRÃO AC PEÇAS SANITÁRIAS/ BARRA DE APOIO/ ESCALA 1/25

NOTA: 1 - Considerar disposição das peças conforme layout definido no
2 - Prever instalação de alarme de emergência conforme norma


BACIA SANITÁRIA




PLANTA



VISTA LATERAL




PISO EXISTENTE E REINSTALAR PISO NOVO,




CORTE BB
ESC. 1:100

CORTE
ESC. 1:100



FACHADA V4
ESC. 1:100




FACHADA V1
ESC. 1:100

Revestimento Cerâmico, 01 fiada, acima da pia


Bancada de granito, esp:2 cm, cinza andorinha

Bancada de alumínio, ref: AL03




Cobertura Metálica, I=10%

Cobertura Metálica, I=10%



Projeção Cobertura




REMOVER REVESTIMENTO NESTA PAREDE E REASSENTAR PEÇAS COM TAMANHO E CARACTERÍSTICA SIMILARES ÀS EXISTENTES NA PAREDE ADJACENTE (10 m²)

REMOVER PISO E INCLUSIVE RE



PLANTA DE LAYOUT
ESCALA 1/200

28.19



REMOVER AS TELHAS REMANESCENTES E INSTALAR NOVO TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIESTER COR BRANCA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA 0,5mm, COM POLIURETANO EXPANDIDO. ÁREA TOTAL APROXIMADA: 355m² PREVER RUFOS.

CONSIDERAR A TROCA DE TODO O FORRO DE PVC BRANCO (275 m²)




CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL (RESPEITANDO A ESTRUTURA EXISTENTE)

INSTALAR NOVO TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIESTER COR BRANCA, COM FORRO TAMBÉM NA COR BRANCA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA 0,5mm, COM POLIURETANO EXPANDIDO. ÁREA TOTAL APROXIMADA: 102 m² PREVER CALHAS E CONDUTORES.


PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/100

PROJETO DE REFORMA


NOTA: As características originais do projeto serão mantidas, pois trata-se de recuperação após depredações e furto




PLANTA BAIXA DE REFORMA/ RECOMPOSIÇÃO
ESCALA 1/75



CORTE CC
ESC. 1:100



FACHADA V2
ESC. 1:100



FACHADA V3
ESC. 1:100



Prefeitura do Município de Araraquara

Rua São Bento, nº. 840 - Centro - Araraquara/SP
CEP:14.800-103

Secretaria responsável:

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Convênio Nº:

Data:

31/05/2022

Título do projeto:

REFORMA USF JARDIM SÃO BENTO

ID:

AR

Assunto/Referência:

IMPLANTAÇÃO (ACESSOS)

Endereço da obra:

JARDIM SÃO BENTO, NA AVENIDA AUGUSTO BERNARDI S/N

Lote:

-

Quadra:

-

Inscrição Cadastral P.M.A.:

Desenho:

Arqª Maria Patrícia Ruivo

Processo nº:

19363/2022

Guichê nº:

-

Autor do projeto:

Arquitetônico (RPS), Reforma (SDU)

CAU nº:

Assinatura:

Desenho nº:

2-1-1156

Folha nº:

2/2

Autor do projeto:

CAU nº:

Assinatura:

Responsável pelo levant. topográfico:

CREA nº:

Assinatura:

Visto do coordenador/secretário:

Arqª Salua Kairuz Manoel Poletto

Substitui o desenho nº:

Revisão nº:

02

Aprovação:


Latitude:


Longitude:

Projeção UTM:

-

Localização:







PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:750

NOTA GERAL

1. O projeto de arquitetura apresentado encontra-se em fase de anteprojeto e não está compatibilizado com os projetos de estrutura, elétrica, hidráulica, ar condicionado e demais complementares que se façam necessários.
2. Anteprojeto de Arquitetura da Paisagem elaborado sem levantamento planialtimétrico. Todas as medidas, cotas de nível deverão ser checadas no local.
3. Verificar medidas na obra.
4. Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.
5. As alterações de projeto decorrentes da incompatibilidade entre a arquitetura, estrutura e sistemas complementares deverão ser justificadas e aprovadas pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e Fiscalização (S.M.O.S.P.).
6. Quaisquer alterações dos elementos construtivos quanto ao seu dimensionamento, material, acabamento, cor e textura deverão manter os padrões de qualidade, acabamento e detalhe especificados e serem previamente aprovadas pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e Fiscalização (S.M.O.S.P.).
7. Deverão ser previamente aprovados pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.):
 - os elementos, peças e acabamentos especificados de forma genérica nos desenhos.
 - textura, cores e tonalidades de acabamentos.
 - os desenhos de fabricação, os protótipos, insumos e acabamentos dos elementos produzidos externamente ao canteiro.



4				
3				
2	REV. 2: ACRÉSCIMO DA FOLHA 02/02 - IMPLANTAÇÃO (ACESSOS) E FARMÁCIA	PATRÍCIA	02/09/2022	
1	-	-	-	
0	-	-	-	
Nº.	Especificação de modificação	Resp.	Data	Visto




LEGENDA MATERIAIS

Nº	SIMB.	DESCRIÇÃO	QUANT.
1		BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO NA COR VERMELHA 10X20X6cm, fck=35 MPa, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA e=5cm E CAMADA DE BICA CORRIDA. PREVER MINIGUIA DE CONCRETO.	A=109.11m ²
2		PISO EM CONCRETO DESEMPENADO e=8cm, fck=20 MPa, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO.	A=20.40m ²
3		CIRCULAÇÃO EXISTENTE - PREVER RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	
4		PISO TIPO CONCREGRAMA DRENANTE 29x43x8cm, ÍNDICE DE VAZIO>50%, PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA E CAMADA DE BICA CORRIDA, CONFORME PADRÃO FDE (VER FICHA S12.27 EM ANEXO) . PREVER GUIA DE CONCRETO.	A=357.40m ²
5		BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO NA COR CINZA 10X20X8cm, PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA E CAMADA DE BICA CORRIDA. PREVER GUIA DE CONCRETO.	A=545.90m ²
		PISO PODOTÁTIL DE ALERTA AMARELO FIXADO COM ARGAMASSA (DIMENSÕES CONFORME NBR 9050)	VER FOLHA 1/2
		PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL AMARELO FIXADO COM ARGAMASSA (DIMENSÕES CONFORME NBR 9050)	VER FOLHA 1/2
		MINI-GUIA DE CONCRETO PRÉ FABRICADA, 7x20cm	248,18m
		ALAMBRADO NOVO h=2,50m	98,32m


ELEMENTOS ARBÓREOS

SIMB.	DESCRIÇÃO	QUANT.
	ÁRVORES A SEREM PLANTADAS. ESPÉCIES A SEREM DEFINIDAS	7 UNIDADES
	ÁRVORES A SEREM PLANTADAS. ESPÉCIES A SEREM DEFINIDAS	16 UNIDADES

DETALHES ACESSIBILIDADE - GUIAS REBAIXADAS



ESTACIONAMENTO PcD VAGA PARALELA



Nota: Prever sinalização vertical conforme NBR 9050/2015 e Resoluções nº236/07 e nº303/08 do Contran

QUADRO DE ESQUADRIAS (PORTÕES)

ESPECIFICAÇÃO PORTÕES NOVOS DA ÁREA EXTERNA

CÓD.	VÃO(m)	PEIT.	SISTEMA DE ABERTURA	DESCRIÇÃO
PO1	4,00x2,50	-	DUAS FOLHAS DE ABRIR	PORTÃO DO ACESSO DE VEÍCULOS - 2 UNIDADES
PO2	2,00x2,50	-	DUAS FOLHAS DE ABRIR	PORTÃO DO ACESSO DE PEDESTRES - 1 UNIDADE
PO3	1,10x2,50	-	UMA FOLHA DE ABRIR	PORTÃO DE PEDESTRES ACESSO RESTRITO - 3 UNIDADES
PO4	1,20x2,50	-	UMA FOLHA DE ABRIR	PORTÃO DE ACESSO À ÁREA DE SERVIÇO - 1 UNIDADE

