



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 28 de setembro de 2023

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 661/2023**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto – DAAE.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


EDINHO SILVA
Prefeito Municipal

Araraquara, 14 de setembro de 2023
Ofício 061/2023 – DOp

Ao Ilmo. Sr.
Delorges Mano
Superintendente

Identificação: Processo DAAE Nº 2419 de 05/09/2023.

Ref./Assunto: Requerimento 661 de 30/06/2023 – Informações detalhadas sobre o sistema de abastecimento de água na Vila Ferroviária.

Requerente: Vereadora Luna Meyer.

Em especial atenção ao caso supracitado, seguem as respostas aos questionamentos da Vereadora Luna Meyer, dentro do que concerne as atribuições da Diretoria Operacional.

01 – Qual é a atual situação da rede de abastecimento de água da Vila Ferroviária? Há registros de outras vias com problemas similares à Rua Dídimo Vieira da Silva?


Resp.: A situação é de normalidade, sem registros de intercorrências e/ou problemas na operação/manutenção das redes. Desconhecemos problemas atribuídos à Rua Dídimo Viera da Silva, uma vez que nos últimos 5 (cinco) anos, apenas quatro ocorrências relacionadas a vazamentos de rede foram registradas em nosso sistema, em pontos distintos desse logradouro especificamente (relação anexa).

02 – Nos últimos 5 anos, quantas intervenções foram realizadas na Vila Ferroviária relacionadas ao sistema de abastecimento de água? Solicito um relatório detalhado de cada intervenção, especificando a natureza do problema e a solução adotada.

Resp.: Segue relatório anexo, onde consta a quantidade de intervenções, a natureza do problema e a solução adotada pelo DAAE (tipo de serviço).

03 – Quais vias do bairro já tiveram sua tubulação de abastecimento de água modernizada ou substituída? Quais ainda utilizam o sistema antigo?

Resp.: A Vila Ferroviária possui um total de 2,50 km de redes de abastecimento de água. Desse total mais da metade, ou seja 1,60 km foi modernizado mediante substituição nos trechos que apresentavam maiores problemas.





Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal: 380 – CEP: 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento

www.daaeararaquara.com.br



04 – Existe algum planejamento ou projeto para a modernização ou substituição da rede de abastecimento de água da Vila Ferroviária? Se sim, quais são os detalhes e prazos previstos?

Resp.: Não há, uma vez que as redes da Vila Ferroviária que apresentavam problemas, já foram substituídas.

05 – Considerando o novo empreendimento Residencial Lume da BILD Construtora, quais medidas estão sendo tomadas para garantir que o sistema de abastecimento de água suporte a demanda futura? A empresa fará alguma contrapartida nesse sentido?

Resp.: Medidas são tomadas antes de iniciar a implantação de qualquer empreendimento. Existem etapas que precisam ser seguidas, respeitadas e vencidas, não sendo uma exceção o empreendimento Residencial Lume. Na primeira etapa, o anteprojeto do empreendimento é submetido a análise de viabilidade técnica para avaliar se a infraestrutura urbana existente comporta o aumento de demanda e os impactos sucedidos com a implantação do mesmo. Após essa análise, exped-se ao empreendedor a carta de diretrizes (viabilidade técnica), contendo todos os critérios, condições, contrapartida necessária, etc., de responsabilidade do empreendedor, com a finalidade de viabilizar a implantação. A partir desse momento, é o empreendedor quem decide se as condições informadas na carta de diretrizes, viabilizam ou inviabilizam a implantação. Após a decisão tomada, sendo a opção por viabilizar o empreendimento, o empreendedor tem uma segunda etapa a cumprir, que versa exclusivamente sobre a elaboração dos projetos, assinatura de termo de compromisso e a aprovação dos projetos, desde que contenham todas as exigências feitas na etapa anterior de viabilidade/diretrizes. Aprovados os projetos, assinado o termo de compromisso e definidas as condições de contrapartida, o empreendedor recebe o alvará de início da obra da PMA e a autorização do DAAE para iniciar a implantação do empreendimento. Importante ressaltar que, os projetos do Residencial Lume foram aprovados considerando o ponto de tomada de água na Rua La Salle esquina com Rua Dídimo Viera da Silva em redê existente DN 250mm Ferro Fundido, não havendo qualquer interferência com o sistema de abastecimento da Vila Ferroviária.

06 – Quais são os custos estimados e já gastos com manutenções, intervenções nos últimos 5 anos e possíveis substituições na rede de abastecimento de água da Vila Ferroviária?

Resp.: Com relação aos custos, segue planilha anexa contendo os valores. Com relação as substituições de rede, vide resposta da questão 03.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal: 380 – CEP: 14802-510 – Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento
www.daaeararaquara.com.br




07 – Quantos atendimentos foram realizados pelo DAAE na Vila Ferroviária, devido a problemas no sistema de abastecimento de água nos últimos 5 anos?

Resp.: Vide relação em planilha anexa.

Sendo o que nos reserva para a oportunidade, antecipadamente agradecemos e nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos.


Eng. Fernando H. Lourencetti
Diretoria Operacional


ENG. JOSÉ BRAZ SCOGNAMIGLIO
Diretoria de Planejamento
DAAE - ARARAQUARA




Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Berberet, 100 – Caixa Postal: 360 – CEP: 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento

www.daaeararaquara.com.br



Manutenções em Redes de água na Vila Ferroviária

Período: 01/09/2018 a 10/09/2023

Item	O.S.	Especificação	Endereço	Data/hora	Ocorrência	Custos
1	1240707	VAZAMENTO RUA	RUA MIGUEL CIOMINO, 87	07/06/2019 11:00	Rede pvc 60mm vazando	R\$ 281,98
2	1249735	VAZAMENTO RUA	RUA JORGE BILLET TEIXEIRA, 202	12/07/2019 17:24	Luva FF 50mm x 60mm vazando	R\$ 281,98
3	1249956	VAZAMENTO RUA	RUA JORGE BILLET TEIXEIRA, 183	12/07/2019 21:05	Rede de ferro vazando	R\$ 600,89
4	1251625	VAZAMENTO RUA	RUA JOAO AFONSO DOS SANTOS, S/N	23/07/2019 09:45	Rede FF 50mm vazando	R\$ 600,89
5	1256103	VAZAMENTO RUA	RUA GASPAR ABRITA, 150	02/08/2019 19:01	Rede FF 50mm vazando	R\$ 600,89
6	1276195	VAZAMENTO RUA	RUA MAURO PINHEIRO, S/N ESTADIO	30/09/2019 14:38	Rede FF 50mm vazando	R\$ 281,98
7	1295373	VAZAMENTO RUA	AV. CASSIO DE CARVALHO, 514	16/11/2019 16:58	Rede FG 50mm vazando	R\$ 600,89
8	1332960	VAZAMENTO RUA	RUA DIDIMO VIEIRA DA SILVA, LOTE 16-Qd A	02/03/2020 09:32	Rede pvc 60mm vazando	R\$ 281,98
9	1353285	VAZAMENTO RUA	RUA GASPAR ABRITA, 174 CB	02/05/2020 09:16	Rede FF 50mm vazando	R\$ 600,89
10	1353520	VAZAMENTO RUA	RUA GASPAR ABRITA, 174 CB	04/05/2020 15:17	Rede FF 50mm vazando	R\$ 600,89
14	1362800	VAZAMENTO RUA	RUA JORGE BILLET TEIXEIRA, 183	30/05/2020 15:19	Rede FF 50mm vazando	R\$ 600,89
15	1387776	VAZAMENTO RUA	RUA JORGE BILLET TEIXEIRA, 183	29/07/2020 20:19	Rede FF 50mm vazando	R\$ 600,89
16	1387896	VAZAMENTO RUA	RUA JORGE BILLET TEIXEIRA, 183	30/07/2020 09:23	Luva Flex na rede FF 50mm vazando	R\$ 600,89
17	1395788	VAZAMENTO RUA	RUA MAURO PINHEIRO, 120	09/09/2020 12:05	Rede pvc 60mm rompida	R\$ 281,98
18	1398834	VAZAMENTO RUA	AV. LA SALLE, EM FRENTE QUADRA	23/09/2020 08:38	Rede FF 50mm vazando	R\$ 600,89
19	1404718	VAZAMENTO RUA	RUA AMERICO BRASILENSE, S/N CAMPO	19/10/2020 11:06	Rede FF 150mm vazando	R\$ 712,70
20	1425914	VAZAMENTO RUA	RUA DIDIMO VIEIRA DA SILVA, 198	26/01/2021 14:26	Rede FF 50mm vazando	R\$ 600,89
21	1459004	VAZAMENTO RUA	RUA GASPAR ABRITA, 236	19/06/2021 11:53	Rede FG 50mm vazando	R\$ 600,89
22	1539283	VAZAMENTO RUA	AV. LA SALLE, 615	11/03/2022 18:16	Rede FF 50mm vazando	R\$ 600,89
23	1566022	VAZAMENTO RUA	RUA AMERICO BRASILENSE, 617	27/05/2022 17:41	Rede FF 75mm vazando	R\$ 600,89
24	1652816	VAZAMENTO RUA	RUA JORGE BILLET TEIXEIRA, 194	16/01/2023 14:51	Rede FF 50mm vazando	R\$ 600,89
25	1679484	VAZAMENTO RUA	RUA MAURO PINHEIRO, S/N ESTADIO	13/03/2023 17:22	Rede pvc 60mm quebrada por empresa	R\$ 281,98
26	1687842	VAZAMENTO RUA	RUA GASPAR ABRITA, 186	03/04/2023 16:41	Rede FG 50mm vazando	R\$ 600,89
27	1700429	VAZAMENTO RUA	RUA DIDIMO VIEIRA DA SILVA, 166	02/05/2023 08:54	Rede pvc 60mm vazando	R\$ 281,98
28	1784070	VAZAMENTO RUA	RUA AMERICO BRASILENSE, ESQ DIDIMO VIEIRA	24/08/2023 19:36	Rede pvc 110mm vazando	R\$ 712,70

Total em 5 anos	R\$ 13.013,50
Média por ano	R\$ 2.602,70
Média por mês	R\$ 216,89

ENG. JOSÉ BRUNO SOUZA MIGLIO
Diretoria de Planejamento
DAAE - ARARAQUARA

Eng. Fernando H. Lourençetti
Diretoria Operacional
DAAE - ARARAQUARA

11/09/2023