

		COMPOSIÇÕES				
		REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"				
		RUA SÃO BENTO, Nº 909 - CENTRO				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
2.6	COMP.04	Raspagem com calafetação e aplicação de verniz antichamas com laudo do IPT em forro e piso de madeira	m²			127,28
	B.01.000.010140	Pintor	H	1,20	24,60	29,52
	B.01.000.010141	Ajudante de pintor	H	0,60	16,87	10,12
	J.01.000.038014	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	UN	0,90	0,71	0,64
	MERCADO	Verniz ignifugante antichamas de alta eficiência	L	0,30	290,00	87,00
2.7	COMP.05	Lixamento com calafetação e aplicação de verniz antichamas com laudo do IPT em forro de madeira	m²			107,14
	B.01.000.010140	Pintor	H	0,60	24,60	14,76
	B.01.000.010141	Ajudante de pintor	H	0,30	16,87	5,06
	J.01.000.038014	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	UN	0,45	0,71	0,32
	MERCADO	Verniz ignifugante antichamas de alta eficiência	L	0,30	290,00	87,00
3.3.1	COMP.06	Revisão em caixilhos de ferro existentes, inclusive substituições de peças e vidros, se necessário	m²			344,13
	H.03.000.031244	Caixilho em ferro, tipo basculante, perfil em "T" e "L" com espessura de 1/8", sob medida	M2	0,30	1.040,92	312,28
	B.01.000.010186	Vidraceiro	H	0,30	24,60	7,38
	B.02.000.037043	Massa para vidro comum branca e/ou cinza	KG	0,60	3,44	2,06
	H.07.000.037081	Vidro liso transparente de 3 mm - material	M2	0,33	67,90	22,41
2.1.5	COMP.07	Retirada de elementos de instalações elétricas (cabos, eletrodutos, tomadas, interruptores, caixas, quadros, etc)	cj			1.658,80
	B.01.000.010115	Eletricista	H	40,00	24,60	984,00
	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	40,00	16,87	674,80