


SIMBOLOGIAS:

	PONTO DE FORÇA
	REDE FRIGORÍGENA
	DRENO
	DUTO GALVANIZADO



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

Projeto	UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE	Processo
Objeto	PROJETO DE RENOVAÇÃO DE AR E CLIMATIZAÇÃO	Arquivo
Título	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	Folha nº 01/03
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA	Data FEV/2024
Código		Escala INDICADA
		Revisão 0

NOTAS DE PROJETO

- 1- TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
- 2- PARA EXECUÇÃO VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
- 3- NÃO DEVERÃO SER RETIRADAS DO DESENHO MEDIDAS POR ESCALA.
- 4- PREVER ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO PARA OS DUTOS.
- 5- TODAS AS ESTRUTURAS DE SUPORTE DEVERÃO PARTIR DA ESTRUTURA DE EDIFICAÇÃO. É PROIBIDO FIXAR NA ESTRUTURA DE COBERTURA.
- 6) OS VALORES INDICADOS ENTRE PARENTESES REFERENCE AS VAZÕES DE AR E ESTÃO INDICADOS EM m³/h.
- 7) ELIMINAR TODAS AS INTERFERÊNCIAS COM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS.
- 8) TODOS OS SUPORTES DEVERÃO RECEBER PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE CROMATO DE ZINCO.
- 9) TODOS OS DUTOS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADAS NAS BITOLAS INDICADAS NO PROJETO.
- 10) TODOS OS DUTOS DEVERÃO SER FLANGEADOS E ESTANQUES COM FLANGES TDC, CONFORME PADRÃO SMACNA.
- 12) TODAS AS LINHAS FRIGORÍGENAS DEVERÃO SER ISOLADAS COM BORRACHA ELASTOMÉRICA COM ESPESURA DE 19 MM.
- 13) TODAS AS LINHAS FRIGORÍGENAS MONTADAS NA PARTE EXTERNA A EDIFICAÇÃO DEVERÃO TER SEU ISOLAMENTO PROTEGIDO POR ALUMÍNIO LISO DE ESP.=0,15MM.
- 14) PREVER COBERTURA E SUPORTE PARA TODOS OS VENTILADORES E EXAUSTORES NA PARTE EXTERNA
- 15) PARA AS CONDENSADORAS TAG CD-35A, CD-35B, CD-35A E CD-35B OPTAR PELA DESCARGA VERTICAL.
- 16) OS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO DO ISOLAMENTO DEVEM TRABALHAR SIMULTANEAMENTE.