



PLANTA CHAVE

S/ ESCALA

LEGENDA	
	2 TOMADAS 2P+T - INSTALAÇÃO BAIXA 0,30m DO PISO
	TOMADA 2P+T - INSTALAÇÃO BAIXA 0,30m DO PISO
	TOMADA 2P+T - INSTALAÇÃO MÉDIA 1,20m DO PISO
	PONTO DE ALIMENTAÇÃO DOS EXAUSTORES
	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA INSTALAÇÃO MÉDIA 1,20m DO PISO
	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES INSTALAÇÃO MÉDIA 1,20m DO PISO
	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES INSTALAÇÃO MÉDIA 1,20m DO PISO
	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES INSTALAÇÃO E TOMADA HEXAGONAL 2P+T, MÉDIA 1,20m DO PISO
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR
	LUMINÁRIA COM LÂMPADAS TUBULARES DE LED 2x18W - EMBUTIR
	LUMINÁRIA COM LÂMPADAS TUBULARES DE LED 2x9W- EMBUTIR
	LUMINÁRIA ARANDELA DE LED COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2"
	ELETRODUTO PVC (CONDUITE) Ø3/4" (QUANDO NÃO INDICADO) EMBUTIDO NA PAREDE OU LAJE
	ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm - CHAPA #16
	ELETROCALHA PERFURADA 50x50mm - CHAPA #16
	ELETRODUTO PVC (CONDUITE) Ø1" EMBUTIDO NA PAREDE OU LAJE
	FIAÇÃO: FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO

NOTAS:
1- OS ELETRICISTAS
2- TODA ALIMENTAÇÃO
PROJETISTA
3- AS BITOLAS DE
ILUMINAÇÃO
4- OS CABOS DE
E ALIMENTAÇÃO
0,6/1KV E PARA
CABOS ANTERIORES
5- AS ÁREAS DE
VERIFICADO
ALGUM REMANESCENTE
LEVANTAMENTO

NOTAS:

- 1- OS ELETRODUTOS NÃO INFORMADOS SERÃO Ø3/4";
- 2- TODA ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVERÁ SER INFORMADA AO PROJETISTA RESPONSÁVEL;
- 3- AS BITOLAS MÍNIMAS DEVERÃO SER FORÇA CIRCUNFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO 11,5mm² E PARA CIRCUITO DE FORÇA 22,5mm²;
- 4- OS CABOS UTILIZADOS PARA ILUMINAÇÃO E FORÇA EXTERNAS E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÃO SER DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV E PARA A ALIMENTAÇÃO INTERNA DOS PREDIOS SERÃO CABOS ANTICANHA 750 V;
- 5- AS ÁREAS INDICADAS SEM INTERVENÇÃO DEVERÃO SER VERIFICADAS E AJUSTADAS EM CAMPO, CASO NECESSARIO ALGUM REMANEJAMENTO NÃO PLANEJADO DEVIDO AO NÃO LEVANTAMENTO CADASTRAL;

6- OS QUADROS EXISTENTES DEVERÃO SER REMANEJADOS (CASO NECESSÁRIO), NÃO SENDO POSSÍVEL INFORMAR NESTE PROJETO, DEVIDO AO NÃO LEVANTAMENTO CADASTRAL E NÃO RECEBIMENTO DOS PROJETOS EXISTENTES;

7- AS LUMINARIAS FORAM DIMENSIONADAS UTILIZANDO MÉTODO DE LUMENS A ATRAVÉS SOFTWARE QI ELÉTRICO, UTILIZANDO OS VALORES DE LUMENS ABAIXO NA TABELA NBR ISO, DE 9081-1:

ILUMINÂNCIA - PT1 - ILUMINÂNCIA DE AMBIENTES DE TRABALHO.

8- TODO PROJETO ELÉTRICO ATENDE A NORMA NBR 5410 E GED 13 (CPFL).

9- FIAÇÃO:

PRETO : FASES

AZUL: NEUTRO

VERDE: AMARELO: TERRA

AMARELO: RETORNO.

- PRETO, : FASES
- AZUL: NEUTRO
- VERDE/AMARELO: TERRA
- AMARELO: RETORNO.

00	EMISSION INICIAL	LOGATTI	ARIEL		
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSION	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
REVISÕES				DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	

 **LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP**
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattiltlda@uol.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			
Projeto	UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE		Processo
Objeto	PROJETO ELÉTRICO		Arquivo
Título	PLANTA BAIXA - INST. ELÉTRICA GERAL		Folha nº 02/17
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA		Data 24/02/2024
Código	UPA-EX-ELE-001		Escala Revisão INDICADA 00